

KIESDACH WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit Mineralfaserplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Schutzschicht	50 mm Rundkies	lose aufgebracht
②	Schutzlage	SOPRATEx PP 200	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt
③	Abdichtung	einlagig FLAGON EP/PV 150	lose verlegt; Stösse 8 cm überlappt und verschweisst
④	Wärmedämmung	SOPREMA ROC	lose verlegt
⑤	Dampfbremse	SOPRAFIX HP DUO	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst
⑥	Holzschalung	mit Gefälle 1.5%	mit Nut und Kamm; in die Tragbalken verschraubt

